Information Bauvorhaben Ausbau Annenstraße

von der Julius-Fucik-Straße bis zur Forststraße

SBUA

Sitzung vom: 16.01.2017 – öffentlicher Teil

Regelquerschnitt

Abschnitt Hochpunkt bis Eugen - Fritsch - Straße, Bau - km 0+095 bis 0+194



Gehweg

8 cm	Betonpflaster, rot, Format ca. 16 x 16	
3 cm	Bettung Splitt	0/5
20 cm	Frostschutzschicht	2/45
31 cm	Gesamtdicke	

Zufahrten

16 - 18 cm	Großpflaster Naturstein Altmaterial, gemischt	
4 cm	Bettung Splitt	0/5
30 cm	Frostschutzschicht	2/45
50 cm	Gesamtdicke	

Belastungsklasse 1,0
nach RStO 2012

Fahrbahn

4 cm	Asphaltdeckschicht	AC 8	DN	50/70
14 cm	Asphalttragschicht	AC 32	TN	70/100
52 cm	Frostschutzschicht	0/45		
70 cm	Gesamtdicke			

ggf. ca. 25 cm Bodenverbesserung mit vorh. Tragschichtmaterial

analog Belastungsklasse 1,0
nach RStO 2012

Parkstreifen

4 cm	Asphaltdeckschicht	AC 8	DN	50/70
14 cm	Asphalttragschicht	AC 32	TN	70/100
52 cm	Frostschutzschicht	0/45		
70 cm	Gesamtdicke			

ggf. ca. 25 cm Bodenverbesserung mit vorh. Tragschichtmaterial